

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Remont w budynku Tokarni podtorowej 13R znajdującej się na terenie zamkniętym kolejowym PKP SKM w Trójmieście przy ul. Morska 350A z podziałem na etapy.

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
ul. Morska 350 A
81-002 Gdynia
tel. (58) 721 29 11
e-mail: skm@skm.pkp.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont **pomieszczeń znajdujących się wewnątrz budynku Tokarni Podtorowej 13R** znajdującego się na terenie PKP SKM w Trójmieście przy ul. Morska 350A w Gdyni Cisowa Postojowa zgodnie z pracami ujętymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Zakres prac objętym zadaniem :

ETAP I – prace w obrębie urządzenia tokarni podtorowej

1. Skucie płytek ściennych wraz z wykończeniem ścian powłokami chemoodpornymi, brudno odpornymi oraz odpornymi na mechaniczne uszkodzenia. Zamawiający dopuszcza ułożenie płytek ściennych o powyższych parametrach;
2. Naprawa posadzki w miejscu urządzenia tokarki podtorowej wraz z przyjęciem metody systemowych rozwiązań polepszających warunki pracy np. podesty ułatwiające prowadzenie pracy tzw. podwyższenie systemowe, miejsce wyciągania wiórów.
3. Ułożenie blachy antypoślizgowej (dopuszcza się ryflowaną) na posadzce wraz z cokołami w tym schody zejściowe. W miejscach urządzenia blacha musi umożliwiać jej demontaż z uwagi na miejsce demontowanej części podłogi w obrębie maszyny;
4. Drobne naprawy fundamentów urządzenia tokarki podtorowej wraz z jego ewentualnym wzmocnieniem wraz z dodatkowymi zaleceniami do wykonania po demontażu przez Wykonawcę obcego, urządzenia tokarki;

UWAGA : Zamawiający informuje że po demontażu urządzenia, które będzie podlegało naprawie, mogą zostać ustalone pewne roboty dodatkowe nie możliwe do przewidzenia podczas sporządzania niniejszego zakresu prac ujętego w zapytaniu ofertowym. Zostaną one zlecone odrębnym zamówieniem.

Prace dodatkowe:

- a) Inne prace towarzyszące nie ujęte w przedmiarze ujawnione podczas wizji lokalnej;
- b) **Wszelkie parametry materiałowe przed wbudowaniem należy uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM;**

Inne :

- a) Obmiar w załączniku stanowi wartości przybliżone Zamawiający dopuszcza ich zmianę po ujawnieniu prac dodatkowych

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU ROBÓT WYKONAWCY:

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać prace zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Konieczne jest wydzielenie miejsca prowadzenia robót od pozostałej części obiektu i dostosowanie się z prowadzonymi robotami do pracy Spółki PKP SKM co oznacza czas pracy od 7:00 – 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3. Roboty rozbiórkowe wykonywane będą ręcznie z wykorzystaniem elektronarzędzi. Usunięcie materiałów po rozbiórce na zewnątrz budynku do zapewnionego przez Wykonawcę kontenera na odpady w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.
4. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
5. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i wysokim standardom. Nie przewiduje się i nie dopuszcza by technologia prowadzenia prac powodowała wystąpienie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym wg ustaleń obowiązujących przepisów krajowych. Materiały używane do wykonywania robót powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami dla niniejszego obiektu.
6. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej
7. Wykonawca przed sporządzeniem oferty cenowej ma obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego.
8. Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonywania prac w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i odpadach, materiały z rozbiórki Wykonawca na własny koszt zutylizuje i wywiezie poza teren Zamawiającego.

Obowiązki Wykonawcy:

- a) Wykonawca, oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące przedmiot umowy i przebywające w rejonie prowadzenia prac budowlanych będą posiadały : odpowiednie do zakresu przedmiotu umowy kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;
- b) Wykonanie prac remontowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami oraz obowiązującymi w Polsce normami i przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do przepisów dot. bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego na terenie Zamawiającego;
- c) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – techniczne stosowane w zakresie realizacji umowy;
- d) Praca na instalacjach wodociągowych i elektrycznych należy prowadzić przy minimalnym utrudnieniu związanych z wyłączeniami w czynnym miejscu pracy;
- e) Wykonawca prace będzie prowadził w czynnym miejscu pracy w taki sposób by stwarzał minimalne utrudnienia pracownikom PKP SKM.
- f) Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia harmonogramu prowadzenia prac;
- g) Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania do Zamawiającego kart materiałowych elementów/materiałów tzw. wniosków materiałowych przed wbudowaniem do akceptacji przez Zamawiającego, stanowiących zgodę na wbudowanie materiału;

IV. ISTOTNE WARUNKI UMOWY:

- 1) Zapłata za wykonane zamówienie nastąpi na podstawie faktury w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe na podstawie protokołu rzeczowo – finansowego.
- 2) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny przedmiotu zamówienia.
- 3) Wykonawca przedłoży 36 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie prace i wbudowane materiały i urządzenia

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

ETAP I - 3 miesiące od daty zawarcia umowy jednak nie wcześniej jak nie zostanie zdemontowane urządzenie tokarki podtorowej przez firmę zewnętrzną. Prowadzenie prac na podstawie harmonogramu rzeczowego z uwagi na konieczność współpracy z innymi firmami zewnętrznymi podczas prowadzenia prac.

VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. ul. Morska 350 A 81-002 Gdynia tel. (58) 721 29 11 w Sekretariacie – osobiście, kurierem, za pośrednictwem poczty lub mailem na adres: przetargi@skm.pkp.pl (oferta w tym wypadku ma być podpisana przez osobę uprawnioną i zeskanowana).

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT : w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 06.05.2020 r.**

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Oferta musi posiadać pełną nazwę oferenta, adres/siedzibę oferenta, numer telefonu, numer faksu, numer NIP, REGON, e-mail, cenę oferty netto/brutto, termin wykonania, numer oferty, datę sporządzenia oferty, podpis oferenta. **Oferta musi posiadać szczegółowy kosztorys w oparciu o zakres prac i obmiar w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.**

IX. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie kryterium „cena”. Zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo.

X. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

XI. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Weronika Jewsienia, PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia, pokój nr 326A tel. 604-773-186, w dni robocze, w godz. 07:00 – 15:00, e-mail: wjewsienia@skm.pkp.pl

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji w terenie w celu dokładnego oszacowania ceny wykonania przedmiotu zamówienia przez podmioty zainteresowane złożeniem oferty. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

Załączniki :

1. Załącznik nr 1 – Obmiar
2. Załącznik nr 2 – Zdjęcia

K/o:

1. SKM DI2c a/a

Lp.	Zakres prac	Obmiar
ETAP 1		
1	Skucie płytek ściennych wraz z wykończeniem ścian powłokami chemoodpornymi, brudno odpornymi oraz odpornymi na mechaniczne uszkodzenia. Zamawiający dopuszcza ułożenie płytek ściennych o powyższych parametrach;	Wymiary ścian (w tych schody) (0,95+2,94+2,94+4,26+1,96+2,02+1,96+2,62+2,75+0,98+3,58+0,59+2,75+4,90)*3 = 105,60 m²
2	Naprawa posadzki w miejscu urządzenia tokarki podtorowej wraz z przyjęciem metody systemowych rozwiązań polepszających warunki pracy np. podesty ułatwiające prowadzenie pracy tzw. Podwyższenie systemowe, miejsce wyciągania wiórów.	Powierzchnia posadzki : 28,03+3,96= 31,99 m² Powierzchnia schodów posadzki : 2,79+3,51 = 6,30 m²
3	Ułożenie blachy antypoślizgowej (dopuszcza się ryflowaną) na posadzce wraz z cokołami w tym schody zejściowe. W miejscach urządzenia blacha musi umożliwiać jej demontaż z uwagi na miejsce demontowanej części podłogi w obrębie maszyny;	Powierzchnia posadzki : 28,03+3,96= 31,99 m² Cokół o długości : 21,79 mb (bez schodów) Powierzchnia schodów posadzki : 2,79+3,51 = 6,30 m²
4	Drobne naprawy fundamentów urządzenia tokarki podtorowej wraz z jego ewentualnym wzmocnieniem wraz z dodatkowymi zaleceniami do wykonania po demontażu przez Wykonawcę obcego, urządzenia tokarki;	komplet









